

CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM
Sinistra Sele
Capaccio Scalo (SA)

INDAGINE DI MERCATO
PER COTTIMO AD IMPORTO NON DEFINITO
NON SUPERIORE A 100.000 EURO
PER LAVORI RETI INTERRATE
SECONDO IL FABBISOGNO
ELENCO DITTE
Artt. 2, 5 e 6 del Regolamento
lavori, forniture e servizi
da espletare in economia

AVVISO PUBBLICO

1) Ente Appaltante: Consorzio di Bonifica di Paestum, sinistra Sele, via Magna Graecia Capaccio Scalo (SA)

2) Luogo dove vanno effettuati i lavori – Tempi - Revoca affidamento- Interventi in caso di urgenza: I lavori dovranno essere effettuati nel comprensorio di competenza del Consorzio su reti interrate sia esistenti che nuove. I lavori dovranno essere effettuati presso i cantieri che di volta in volta saranno indicati senza aggravio di spesa, qualunque sia la distanza e/o il valore del lavoro a farsi. I tempi di avvio dei lavori non potranno essere superiori a giorni 7, salvo i casi di urgenza nei quali il tempo di inizio intervento non potrà essere superiore alle 24 ore dalla comunicazione trasmessa via fax, salvo intese tra le parti. Qualora non dovessero essere rispettati i tempi di inizio suddetti per più di 3 volte il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, potrà revocare l'affidamento senza che la Ditta possa pretendere risarcimenti e/o diritti di qualsiasi natura.

3) Descrizione sintetica dei lavori: Esecuzione di lavori per reti idriche interrate (acquedotto ed irrigazione) sia esistenti che nuove. Gli interventi potranno essere localizzati sia su strada che fuori, in aree oggetto di coltivazione. I lavori saranno costituiti da: **a)** taglio di asfalto (ove presente); **b)** scavo di terreno vegetale di larghezza variabile da 80 a 100 cm e di profondità pure variabile da 80 a 150 cm; **c)** posa in opera di condotta fornita dal

Consorzio, in letto di sabbia fornito e posto in opera dall'impresa appaltatrice avente larghezza pari allo scavo ed altezza tale da coprire la condotta almeno con uno spessore di 20 cm; **d)** rinterro con materiale proveniente dagli scavi; **e)** trasporto a rifiuto del materiale di risulta (ove necessario); **f)** fornitura e posa in opera di misto di cava di spessore minimo pari a 50 cm (ove necessario); **g)** fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondi di spessore minimo pari a 30 cm (ove necessario); **h)** fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di spessore reso minimo di 5 cm (ove necessario). Tutti gli oneri riguardanti il trasporto degli uomini e dei mezzi necessari presso il cantiere sono a carico dell'impresa appaltatrice. L'allegato A contempla le varie tipologie di interventi al fine di poter differenziare l'offerta.

4) Importo stimato complessivo: I lavori saranno valutati di volta in volta e la somma totale, durante l'arco dell'anno, non potrà superare i 100.000 €, al netto di IVA.

5) Metodo di affidamento- -Quantitativi effettivi variabili-

Invariabilità dei prezzi- Ordinativi: L'elenco delle ditte sarà formato da tutte le ditte aventi i requisiti per la partecipazione. L'ordine di iscrizione nell'elenco avverrà secondo il valore delle offerte presentate (la ditta che avrà praticato il maggior ribasso sarà inserita al 1° posto dell'elenco, la ditta che avrà praticato il secondo maggior ribasso sarà inserita al 2° posto dell'elenco e così via) . Le offerte per ogni ditta resteranno fisse ed invariabili per tutto l'arco dell'anno e del periodo di proroga. I lavori a farsi non sono definibili in via preventiva ma saranno definiti secondo il bisogno e di volta in volta. L'affidamento del lavoro che di volta in volta di renderà necessario eseguire avverrà sempre con il seguente metodo: consultazione (con indicazione della località, dell'importo presuntivo e dei tempi) della Ditta iscritta al 1° posto nell'elenco, in caso di non accettazione consultazione della Ditta iscritta al 2° posto, e così via.

6) Atto formale di affidamento: Con tutte le ditte iscritte nell'elenco sarà sottoscritta una scrittura privata, eventualmente soggetta a registrazione;

7) **Periodo validità contrattuale:** Anni uno, prorogabile eventualmente per il solo tempo necessario all'espletamento di una nuova indagine di mercato (massimo mesi sei).

8) **Imprese ammesse a partecipare e requisiti:** Sono ammesse a partecipare le imprese, singole o associate:

a) iscritte alla Camera di Commercio per l'attività principale di movimento terra o di lavori stradali o per la esecuzione di rete idrica;

b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs n° 163/06.

9) **Subappalto:** non è ammesso il subappaltato

10) **Offerte :** Le offerte, recapitate anche a mano, dovranno pervenire al protocollo del Consorzio entro le ore 12 del giorno **10/01/2007 ;**

12) **Modalità trasmissione offerta:** Le offerte, da formularsi secondo quanto di seguito riportato, a pena di esclusione, devono pervenire in plico chiuso e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, indirizzato al Consorzio di Bonifica di Paestum, Via Magna Graecia Capaccio Scalo (SA), riportante oltre ai dati del mittente la seguente dicitura : Offerta su indagine di mercato esecuzione lavori reti idriche".

Il suddetto plico deve contenere :

a) una busta, sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, in cui è stata inserita l'offerta che la ditta intende praticare sui lavori debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta;

b) Richiesta di partecipazione con autocertificazione, come da schema ritirabile presso la sede del Consorzio, sottoscritta dal legale rappresentante e con allegato copia di un documento di riconoscimento.

13) **Apertura delle buste con offerta:** L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno **11/01/2007**, alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio sopra riportata,

14) **Numero minimo imprese:** Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta.

15) Periodo di affissione all'Albo del Consorzio e sito internet: giorni quindici

16) Responsabile Procedura: geom. Giuseppe GUARINO

Il Direttore Tecnico del Consorzio
ing. Gerardo SENESE

VISTO
Il Presidente del Consorzio
geom. Pasquale QUAGLIA

Allegato A - offerta

TIPOLOGIA BASE DI LAVORO N° 1 : intervento in zona non pavimentata:

- a)** scavo con mezzi meccanici di terreno vegetale di larghezza variabile da 80 a 100 cm e di profondità pure variabile da 80 a 150 cm; **b)** posa in opera di condotta, di qualsiasi materiale e diametro, fornita dal Consorzio, compreso allacciamenti, il tutto in letto di sabbia fornito e posto in opera dall'impresa appaltatrice avente larghezza pari allo scavo ed altezza tale da coprire la condotta almeno con uno spessore di 20 cm; **c)** rinterro con materiale proveniente dagli scavi; **d)** trasporto a rifiuto del materiale di risulta (ove necessario), compreso mezzi d'opera e manodopera, con ogni onere e magistero per dare compiuto il lavoro a regola d'arte, al metro lineare di condotta, al netto di IVA € (diconsi euro)

TIPOLOGIA BASE DI LAVORO N° 2 : intervento in zona pavimentata:

- a)** taglio con demolizione, a mano o con mezzi meccanici, di pavimentazione per la dimensione necessaria e di qualsiasi profondità, compreso eventuale trasporto a rifiuto; **b)** scavo con mezzi meccanici di terreno vegetale di larghezza variabile da 80 a 100 cm e di profondità pure variabile da 80 a 150 cm; **c)** posa in opera di condotta, di qualsiasi materiale e diametro, fornita dal Consorzio, compreso allacciamenti, il tutto in letto di sabbia fornito e posto in opera dall'impresa appaltatrice avente larghezza pari allo scavo ed altezza tale da coprire la condotta almeno con uno spessore di 20 cm; **d)** rinterro con materiale proveniente dagli scavi; **e)** fornitura e posa in opera di misto granulometrico di cava di spessore minimo pari a 30 cm e per la larghezza dello scavo **o** fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondi di pari spessore e larghezza **e)** fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) di spessore reso minimo di 5 cm per tutta la larghezza dello scavo **f)** fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (teppetino) di spessore reso minimo di 3 cm e per tutta la larghezza dello scavo **g)** trasporto a rifiuto del materiale di risulta (ove necessario), compreso mezzi d'opera e manodopera,

con ogni onere e magistero per dare compiuto il lavoro a regola d'arte, al metro lineare di condotta, al netto di IVA, €
(diconsi euro)

OFFERTA MEDIA PER GRADUATOIRIA ELENCO:

(Offerta Tipologia n° 1 + Offerta Tipologia n° 2)/2

(€/ml _____ + €/ml _____)/2 = € _____

TIPOLOGIA DI LAVORI COMPLEMENTARI

La Ditta dovrà indicare anche i prezzi delle categorie di lavori sotto indicati, che saranno utilizzati quando non sarà possibile applicare i prezzi della tipologia 1 e 2. I prezzi della tipologia dei lavori complementari non saranno utilizzati per la valutazione dell'offerta.

1) fornitura e posa in opera di misto granulometrico di cava, compreso trasporto in cantiere, mezzi d'opera e manodopera, con ogni onere e magistero per dare compiuto il lavoro a regola d'arte, al metro cubo, al netto di IVA € (diconsi euro)

2) fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondi di pavimentazioni o rinfianchi di tubazioni o pozzetti, compreso trasporto in cantiere, mezzi d'opera e manodopera, con ogni onere e magistero per dare compiuto il lavoro a regola d'arte, al metro cubo, al netto di IVA € (diconsi euro)

3) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) di spessore reso minimo di 5 cm, compreso trasporto, mezzi d'opera e manodopera, con ogni onere e magistero per dare compiuto il lavoro a regola d'arte, al metro quadrato, al netto di IVA € (diconsi euro)

4) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (teppetino) di spessore reso minimo di 3 cm, compreso trasporto,

mezzi d'opera e manodopera, con ogni onere e magistero per dare compiuto il lavoro a regola d'arte, al metro quadrato, al netto di IVA € (diconsi euro

.....)

5) posa in opera di pozzetto in calcestruzzo fornito dal Consorzio, di qualsiasi forma e dimensione, compreso chiusino, con calcestruzzo per l'allettamento fornito e posto in opera dall'impresa appaltatrice, compreso trasporto, mezzi d'opera e manodopera, con ogni onere e magistero per dare compiuto il lavoro a regola d'arte, al metro lineare di condotta, al netto di IVA

€

(diconsi euro)

6) scavo di terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso roccia compatta, eseguito con mezzi meccanici, la netto di IVA, al metro cubo € (euro/mc)

7) trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate di materiale proveniente dagli scavi di terreni, a qualsiasi distanza tra sito di scavo e discarica, compreso carico su automezzo di trasporto, il tutto eseguito con mezzi meccanici, al metro cubo di terreno compatto (quantità dello scavo), al netto di IVA €.....

(euro/mc)